

**แบบ บก.๐๑ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบลาเซาะห์บอบเดอร์ พร้อมวางท่อระบายน้ำ
ชุมชนอาแว หมู่ที่ ๖ ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง ๐.๗๐ เมตร
ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร ชุมชนอาแว หมู่ที่ ๖ ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลมะรือโบตก ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
จำนวนเงิน ๕๔๓,๐๐๐.๐๐.- บาท

๔.ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบลาเซาะห์บอบเดอร์
พร้อมวางท่อระบายน้ำ ชุมชนอาแว หมู่ที่ ๖ ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
ขนาดกว้าง ๐.๗๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร ชุมชนอาแว หมู่ที่ ๖ ตำบลมะรือโบตก
อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๕๔๓,๐๐๐.๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๑. ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ส่วนกลาง
และจังหวัดนราธิวาส เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖

๒. บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลาง
งานก่อสร้างฉบับปรับปรุงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

๓. หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕
(บังคับใช้ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕)

๔. บัญชีราคาค่าวัสดุและก่อสร้างค่าแรงงาน สพฐ. ปี ๒๕๖๖

๕. ราคาน้ำมันโซล่า b๗ ๓๒.๐๐ - ๓๒.๘๘ บาท/ลิตร

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายบุชี	เจอะอุเซ็ง	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๗.๒ สิบตำรวจตรีธาเซ็ง	มะเซ็ง	ตำแหน่ง	นักวิชาการศึกษานานาชาติ
๗.๓ นายริฎวาน	โดมูซอ	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ประมาณราคาเพื่อของบประมาณ

แบบ ปร.4

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบลาเซาะบอบอเดร์พร้อมท่อระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.70 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร ยาว 130.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ม.6 ชุมชนอ่าว ต.มะรือโบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลมะรือโบตก

ประมาณการ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566

ประมาณการโดย นายริฎวาน โดมุซอ (ผู้ช่วยนายช่างโยธา)

ตรวจสอบโดย นายปุชี่ เจอะอุเซ็ง (ผู้อำนวยการกองช่าง)

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุสิ่งของ และค่าแรงงานเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	รื้อรางระบายน้ำ คสล. เดิม	130.00	ม.	-	-	75.00	9,750.00	9,750.00	รื้อขนไป
2	งานขุดดิน	81.90	ลบ.ม.	-	-	142.00	11,629.80	11,629.80	
2	ทรายอัดแน่นรองพื้น	6.14	ลบ.ม.	456.37	2,803.27	104.00	638.82	3,442.09	
3	คอนกรีตหยาบ	5.01	ลบ.ม.	2,242.99	11,226.16	426.00	2,132.13	13,358.29	
4	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc	37.18	ลบ.ม.	2,411.21	89,648.79	466.00	17,325.88	106,974.67	
5	ไม้แบบ	208.67	ลบ.พ.	445.00	92,856.19	-	-	92,856.19	
6	ไม้คร่าว คัด 30%	62.60	ลบ.พ.	400.00	25,039.87	-	-	25,039.87	
7	ค่าแรงไม้แบบ คัด 80%	208.67	ตร.ม.	-	-	139.00	29,004.52	29,004.52	
8	ตะปู	57.20	กก.	52.96	3,029.31	-	-	3,029.31	
9	เหล็กเส้นกลม Ø RB 9 มม.	2,197.24	กก.	31.84	69,958.87	4.40	9,667.87	79,626.75	
10	เหล็กฉาก ขนาด 50x50 มม. หนา 4 มม.	15.00	ท่อน	520.00	7,800.00	184.00	2,760.00	10,560.00	
11	ลวดผูกเหล็ก	124.20	กก.	59.81	7,428.13	-	-	7,428.13	
12	ท่อ PVC. Ø 3" ชั้นคุณภาพ 13.5	5.00	ท่อน	605.61	3,028.05	-	-	3,028.05	
13	ท่อกลมคอนกรีต ขนาด Ø 0.60 ม.	6.00	ท่อน	1,546.62	9,279.74	-	-	9,279.74	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด								405,007.41	

ประมาณราคาเพื่อของบประมาณ

ประเภทงาน งานวางระบายน้ำ คสล.

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบลาเซาะบอบอเดร์พร้อมท่อระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.70 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร ยาว 130.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ม.6 ชุมชนอาแว ต.มะรุ้อโบटक อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลมะรุ้อโบटक

ประมาณการตามแบบ พร.4 ที่แนบ จำนวน 1 หน้า

ประมาณการ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	405,007.41	1.2782	517,680.48	
2	ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน			25,884.02	
	5 % ตามมติ ครม. ลว. 18 ม.ค. 2548				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				543,564.50	
คิดเป็นเงินประมาณ				543,000.00	
ตัวอักษร (ห้าแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายปฐิ เจอะเซ็ง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..สิบตำรวจตรี..... กรรมการ

(ฮาเซ็ง มะเซ็ง)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษานายการ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายริฎวาน โดมุซอ)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา