

**แบบ บก.๐๑ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

- ๑.ชื่อโครงการ** โครงการต่อเติมอาคารดับเพลิง เพื่อดำเนินการต่อเติมอาคารดับเพลิงภายในสำนักงานเทศบาลตำบล
มะรือโบตก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕ เมตร พร้อมห้องน้ำ
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ** งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลมะรือโบตก ตำบลมะรือโบตก
อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน
๓๖๔,๓๐๐.- บาท โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพิ่ม
ตามรายงานการ ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่
๒ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๑๓๕,๐๐๐ บาท รวมงบประมาณ
จำนวน ๔๙๙,๓๐๐.- บาท
- ๔.ลักษณะงาน (โดยสังเขป)** โครงการต่อเติมอาคารดับเพลิง เพื่อดำเนินการต่อเติมอาคารดับเพลิงภายในสำนักงาน
เทศบาลตำบลมะรือโบตก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕ เมตร พร้อมห้องน้ำ
- ๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๘** เป็นเงิน ๔๙๙,๐๐๐ บาท
- ๖. บัญชีประมาณการราคากลาง**
- ๑.ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ส่วนกลางและจังหวัดนราธิวาส เดือน
ธันวาคม ๒๕๖๗
- ๒.บัญชีราคาค่าวัสดุและก่อสร้างค่าแรงงานกลุ่มออกแบบและก่อสร้างสำนักงานอำนวยการ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี ๒๕๖๘
- ๓.ราคาน้ำมันโซล่า b๗ ๓๓.๐๐ – ๓๓.๙๙ บาท/ลิตร
- ๔.อุปกรณ์อื่นๆจากห้างหุ้นส่วนจำกัด พีโอวัสดุก่อสร้าง ๑๙๙๗ ๑๔๗/๗ หมู่ที่ ๘ ตำบลลำภู อำเภอเมือง
จังหวัดนราธิวาสและร้านนราทอง โฮมเซนเตอร์ ๔๕/๖ ถ.เพชรเกษม ตำบล ลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส นราธิวาส
๙๖๐๐๐
- ๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
- | | | | |
|-----------------|------------|---------|--------------------|
| ๗.๑ นายปฐิ | เจอะอุเซ็ง | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง |
| ๗.๒ นายนิอุสมัน | อาแว | ตำแหน่ง | หัวหน้าฝ่ายปกครอง |
| ๗.๓ นายริฎวาน | โคมุซอ | ตำแหน่ง | ผู้ช่วยนายช่างโยธา |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลางค่างานก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน	อาคาร
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	โครงการต่อเติมอาคารดับเพลิง เพื่อดำเนินการต่อเติมอาคารดับเพลิงภายในสำนักงาน เทศบาลตำบลมะรุือโบตก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร พร้อมห้องน้ำ
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในเทศบาลตำบลมะรุือโบตก ตำบลมะรุือโบตก อำเภอร่องเงาะ จังหวัดนครราชสีมา แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลมะรุือโบตก ตำบลมะรุือโบตก อำเภอร่องเงาะ จังหวัดนครราชสีมา
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 07 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 งานขุดดินฐานรากและถมคืบ	6.00	ลบ.ม.	-	-	168.00	1,008.00	1,008.00	
	1.2 งานถมทรายหยาบรองพื้น	0.25	ลบ.ม.	420.00	105.00	104.00	26.00	131.00	
	1.3 งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.20	ลบ.ม.	2,250.00	450.00	426.00	85.20	535.20	
	1.4 คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	6.86	ลบ.ม.	2,419.00	16,584.66	419.00	2,872.66	19,457.32	
	1.5 งานไม้แบบ (คิด 80%)	47.54	ลบ.ฟ.	400.00	19,016.29	139.00	6,608.16	25,624.45	
	1.6 ไม้คร่าว (คิด 30%)	17.83	ลบ.ฟ.	400.00	7,131.11	-	-	7,131.11	
	1.7 ตะปู ขนาด 3"	16.97	กก.	51.67	876.73	-	-	876.73	
	1.8 งานเหล็กเสริม								
	- เหล็กเส้นกลม ขนาด Ø 6 มม.	83.33	กก.	22.97	1,913.99	4.40	366.66	2,280.65	
	- เหล็กเส้นกลม ขนาด Ø 9 มม.	14.95	กก.	23.05	344.65	4.40	65.78	410.43	
	- เหล็กข้ออ้อย ขนาด Ø 12 มม.	348.45	กก.	25.00	8,710.72	3.60	1,254.42	9,965.14	
	- ลวดผูกเหล็ก	8.04	กก.	64.00	514.63	-	-	514.63	
	- เหล็กตระแกรงสำเร็จรูป หนา 4 มม. @ 0.20 #	79.04	ตร.ม.	28.00	2,213.12	5.00	395.20	2,608.32	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลางค่างานก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน	อาคาร
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	โครงการต่อเติมอาคารดับเพลิง เพื่อดำเนินการต่อเติมอาคารดับเพลิงภายในสำนักงาน เทศบาลตำบลมะรือโบตก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร พร้อมห้องน้ำ
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในเทศบาลตำบลมะรือโบตก ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลมะรือโบตก ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 07 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2.6 งานฉาบปูนภายใน	102.84	ตร.ม.	84.00	8,638.56	87.00	8,947.08	17,585.64	
	2.7 งานฉาบปูนภายนอก	68.53	ตร.ม.	84.00	5,756.52	95.00	6,510.35	12,266.87	
	2.8 งานฉาบปูนโครงสร้าง	8.48	ตร.ม.	80.00	678.40	105.00	890.40	1,568.80	
	2.9 งานพื้นปูนทรายปรับระดับ พร้อมขัดมันเรียบ	66.54	ตร.ม.	119.00	7,918.26	87.00	5,788.98	13,707.24	
	2.10 งานพื้นและผนังห้องน้ำปูกระเบื้องเคลือบ 12"x12"	49.00	ตร.ม.	160.00	7,840.00	158.00	7,742.00	15,582.00	
	2.11 งานทาสี								
	- ทาสีน้ำมัน	119.31	ตร.ม.	62.00	7,397.22	35.00	4,175.85	11,573.07	
	- ทาสีรองพื้น	180.00	ตร.ม.	37.00	6,660.00	34.00	6,120.00	12,780.00	
	- ทาสีอะครีลิค 100% ภายใน	102.84	ตร.ม.	31.00	3,188.04	30.00	3,085.20	6,273.24	
	- ทาสีอะครีลิค 100% ภายนอก	77.01	ตร.ม.	37.00	2,849.37	34.00	2,618.34	5,467.71	
	รวมงานสถาปัตยกรรม							148,115	
3	งานระบบไฟฟ้า								
	3.1 ท่อร้อยสายไฟฟ้า ขนาด 1/2"	10.00	ท่อน	73.00	730.00	-	-	730.00	
	3.2 คลิปก้ามปู ร้อยสายไฟ ขนาด 1/2"	20.00	อัน	5.00	100.00	-	-	100.00	
	3.3 ข้อต่อโค้ง 90 องศา ขนาด 1/2"	2.00	อัน	9.00	18.00	-	-	18.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลางค่างานก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน	อาคาร
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	โครงการต่อเติมอาคารดับเพลิง เพื่อดำเนินการต่อเติมอาคารดับเพลิงภายในสำนักงาน เทศบาลตำบลมะรุือโบตก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร พร้อมห้องน้ำ
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในเทศบาลตำบลมะรุือโบตก ตำบลมะรุือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลมะรุือโบตก ตำบลมะรุือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 07 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	3.4 ข้อต่อตรง ขนาด 1/2"	3.00	อัน	13.00	39.00	-	-	39.00	
	3.5 กล่องพักสายไฟเหลี่ยม TOP ขนาด 4"x4"	2.00	กล่อง	46.00	92.00	-	-	92.00	
	3.6 ข้อต่อกล่อง ขนาด 1/2"	2.00	ชิ้น	8.00	16.00	-	-	16.00	
	3.7 ชุดราง LED T8 พร้อมหลอดไฟ	3.00	ชุด	210.00	630.00	135.00	405.00	1,035.00	
	3.8 ชุดสวิตช์ไฟ 3 ช่อง + หน้ากาก + กล่องลอย	1.00	ชุด	153.00	153.00	80.00	80.00	233.00	
	3.9 ชุดเต้ารับ 3 ช่อง + หน้ากาก + กล่องลอย	1.00	ชุด	83.00	83.00	90.00	90.00	173.00	
	3.10 สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม	50.00	ม.	13.97	698.60	14.00	700.00	1,398.60	
	3.11 สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม	30.00	ม.	8.68	260.28	12.00	360.00	620.28	
	รวมงานระบบไฟฟ้า							4,455	
4	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ								
	4.1 โถส้วมชักโครกนั่งราบ มีหม้อน้ำ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	2,450.00	4,900.00	450.00	900.00	5,800.00	
	4.2 อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง	2.00	ชุด	2,830.00	5,660.00	450.00	900.00	6,560.00	
	4.3 ฝักบัว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	410.00	820.00	70.00	140.00	960.00	
	4.4 กระจกเงาแบบติดผนัง ขนาด 60x45 ซม. เจียรปรี	2.00	ชุด	280.00	560.00	70.00	140.00	700.00	
	4.5 ก๊อกน้ำทองเหลือง 1/2 นิ้ว	2.00	อัน	125.00	250.00	25.00	50.00	300.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาากลางค่างานก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน	อาคาร
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	โครงการต่อเติมอาคารดับเพลิง เพื่อดำเนินการต่อเติมอาคารดับเพลิงภายในสำนักงาน เทศบาลตำบลมะรุือโบตก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร พร้อมห้องน้ำ
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในเทศบาลตำบลมะรุือโบตก ตำบลมะรุือโบตก อำเภอกระแจะ จังหวัดนราธิวาส แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลมะรุือโบตก ตำบลมะรุือโบตก อำเภอกระแจะ จังหวัดนราธิวาส
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 07 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	4.6 ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า 1/2 นิ้ว	2.00	อัน	665.00	1,330.00	150.00	300.00	1,630.00	
	4.7 ราวแขวนผ้าสแตนเลส	2.00	อัน	180.00	360.00	130.00	260.00	620.00	
	4.8 ที่ใส่กระดาษชำระ	2.00	อัน	170.00	340.00	70.00	140.00	480.00	
	4.9 ที่ใส่สบู่	2.00	อัน	370.00	740.00	70.00	140.00	880.00	
	4.10 สายฉีดชำระพร้อมสาย	2.00	อัน	650.00	1,300.00	70.00	140.00	1,440.00	
	4.11 ตะแกรงระบายน้ำ 2"	2.00	อัน	150.00	300.00	75.00	150.00	450.00	
	รวมงานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ							19,820	
5	งานระบบสุขาภิบาล								
	5.1 ท่อซีเมนต์ ขนาด ศก. 80 ซม.	16.00	อัน	230.00	3,680.00	-	-	3,680.00	
	5.2 ฝาปิดท่อซีเมนต์ ขนาด ศก. 80 ซม.	4.00	อัน	150.00	600.00	-	-	600.00	
	5.3 ค่าแรงขุด พร้อมติดตั้ง บ่อเกรอะ-บ่อซึม	2.00	งาน	-	-	2,400.00	4,800.00	4,800.00	
	5.4 ท่อ PVC ขนาด 1/2"	3.00	ท่อน	68.83	206.49	-	-	206.49	
	5.5 ท่อ PVC ขนาด 1"	2.00	ท่อน	127.42	254.84	-	-	254.84	
	5.6 ท่อ PVC ขนาด 3"	3.00	ท่อน	666.67	2,000.01	-	-	2,000.01	
	5.7 ท่อ PVC ขนาด 4"	2.00	ท่อน	1,223.33	2,446.66	-	-	2,446.66	

**สรุปผลการประมาณราคากลางค่างานก่อสร้างงานอาคาร
สำนักงานเทศบาลตำบลมะริอโบตก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น**

- ประเภทงาน งานอาคาร
- ชื่อโครงการ โครงการต่อเติมอาคารดับเพลิง เพื่อดำเนินการต่อเติมอาคารดับเพลิงภายในสำนักงานเทศบาลตำบลมะริอโบตก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร
- เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลมะริอโบตก ตำบลมะริอโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
- สถานที่ก่อสร้าง ภายในเทศบาลตำบลมะริอโบตก ตำบลมะริอโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลมะริอโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
- ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 6 แผ่น
- ประมาณการ เมื่อวันที่ 07 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	363,225.74	เงื่อนไข FACTOR F
2	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้าง		- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
	- ค่าอำนวยการ 15.6878%		- เงินประกันผลงานหัก 0%
	- ค่าดอกเบี้ย 1.0000%		- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี
	- ค่ากำไร 5.5000%		- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	- ค่าจ้างก่อสร้าง 5%	18,161.29	
	รวม	381,387.03	
	ค่า FACTOR F	1.3091	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ	499,273.76	
	คิดเป็นเงินประมาณ	499,000.00	* ระยะเวลาดำเนินการ วัน
(ตัวอักษร) สีแสดเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน			

ขนาดเนื้อที่ 75.00 ตารางเมตร เฉลี่ยราคาประมาณ 6653.33 บาทต่อตารางเมตร

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ 55/2568 สั่ง ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายปฐิ เจอูเซ็ง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายนิอุสมัน อาแหว)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายริฎวาน โดมุขอ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา